

1) AN.1 Fioriera per esterni tipo CASICILINDRICA Santa&Cole. Dimensioni: Ø inferiore 44 cm, Ø superiore 50 cm, Altezza 86 cm. Ghisa tipo GG-22 con protezione antiossidante e verniciata in colore grigio chiaro. Peso: 121 Kg

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
VA_1	Fi .: , , . - .:	cad	720,00	1	720,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	45	29,25
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,4	9,36
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,4	7,88

TOTALE

Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 766,49)
 25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%)
 su € 766,49
PREZZO

766,49

191,62

958,11

PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad

958,11

2) AN.2 Fioriera per esterni tipo CASICILINDRICA Santa&Cole. Dimensioni: Ø inferiore 75 cm, Ø superiore 80 cm, Altezza 50 cm. Ghisa tipo GG-22 con protezione antiossidante e verniciata in colore grigio chiaro. Peso: 150 Kg

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
VA_2	Fi : , , - :	cad	1.000,00	1	1.000,00
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,45	10,53
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,45	8,87
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	45	29,25
TOTALE					1.048,65
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 1.048,65					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%)					
su € 1.048,65					262,17
PREZZO					1.310,82
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					1.310,82

3) AN.3 Fioriera per esterni tipo CASICILINDRICA della Santa&Cole.
 Dimensioni: Ø inferiore 94 cm, Ø superiore 100 cm, Altezza 65 cm.
 Ghisa tipo GG-22 con protezione antiossidante e verniciata in colore grigio chiaro.
 Peso: 226 Kg

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
VA_3	Fi .. , , . - ..	cad	1.200,00	1	1.200,00
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,5	11,70
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,5	9,85
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	45	29,25
TOTALE					1.250,80
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 1.250,80)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 1.250,80					312,70
PREZZO					1.563,50
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					1.563,50

4) AN.4 Panchina per esterni tipo NU Santa&Cole. Dimensioni totali: Lunghezza 258 cm, Altezza 81 cm, Profondità 66 cm. Struttura in acciaio S-275 JR zincato a caldo, costituita da gambe tubulari di sezione rotonda, base a disco e struttura che unisce seduta e schienale, saldata alla parte superiore delle gambe. Seduta composta da 7 doghe di legno massello di 45 mm di spessore, larghezza 6 cm e lunghezza 258 cm, in legno tropicale trattato con oli vegetali a due componenti. Schienale composto da 4 doghe di legno massello di 45 mm di spessore, larghezza 6cm e lunghezza 134 cm, in legno tropicale trattato con oli vegetali a due componenti. Le viti di fissaggio delle doghe sono in acciaio con protezione antiossidante. Peso: 69 Kg

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	1	23,40
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	1	19,70
NU	. : , , . - , ,	cad	1.200,00	1	1.200,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	45	29,25
TOTALE					1.272,35
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 1.272,35)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%)					
su € 1.272,35					318,09
PREZZO					1.590,44
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					1.590,44

5) AN.5 Fornitura trasporto e messa a dimora di LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H = 6.00/8.00 mt scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
P_1	Liquidambar Syriacus H= 6.00/8.00 ,	cad	1.700,00	1	1.700,00
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	1,5	29,55
OP. QUAL	Operaio Qualificato	h	21,80	1,5	32,70
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					1.772,00
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 1.772,00)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%)					
su € 1.772,00					443,00
PREZZO					2.215,00
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					2.215,00

6) AN.6 Fornitura trasporto e messa a dimora di PHOTINIA X FRASERI red Robin H = 3.00 mt scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regolad'

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
P_2	Photinia x fraseri red robin H = 3.00 mt	cad	170,00	0,5	85,00
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,5	9,85
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					104,60
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 104,60)					26,15
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 104,60					130,75
PREZZO					130,75
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					130,75

7) AN.7 Fornitura trasporto e messa a dimora di BUSSUM RUTUNDIFOLIA V. 50 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,25	5,85
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,25	4,93
P_3	Buxus rotundifolia V. 50	cad	55,00	1	55,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					75,53
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 75,53)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 75,53					18,88
PREZZO					94,41
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					94,41

8) AN.8 Fornitura trasporto e messa a dimora di BUSSUM RUTUNDIFOLIA Piramidalis V. 50 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regolad'

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,25	5,85
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,25	4,93
P_4	Buxus rotundifolia piramidale V. 50	cad	55,00	1	55,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					75,53
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 75,53)					18,88
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 75,53					94,41
PREZZO					94,41
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					94,41

9) AN.9 Fornitura trasporto e messa a dimora di COTONASTER Spp V. 50 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regolad'

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,25	5,85
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,25	4,93
P_5	Cotonaster spp. V.20	cad	6,00	1	6,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					26,53
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 26,53)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 26,53					6,64
PREZZO					33,17
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					33,17

10) AN.10 Fornitura trasporto e messa a dimora di CYTISUS V. 35 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regola

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,25	5,85
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,25	4,93
P_6	Cytisus spp. V35	cad	20,00	1	20,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					40,53
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 40,53)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 40,53					10,14
PREZZO					50,67
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					50,67

11) AN.11 Fornitura trasporto e messa a dimora di ASPARAGO scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regolad'

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,25	5,85
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,25	4,93
P_7	Asparagus Spp.	cad	5,00	1	5,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					25,53
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 25,53)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 25,53					6,38
PREZZO					31,91
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					31,91

12) AN.12 Fornitura trasporto e messa a dimora di NANDINA scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza il carico lo scarico la piantumazione ed il riempimento del vaso con terriccio preparato, torba, concime, tutori, la garanzia di attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito ed a perfetta regolad'

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	0,25	5,85
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,25	4,93
P_8	Nandina domestica	cad	21,00	1	21,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	15	9,75
TOTALE					41,53
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 41,53)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 41,53					10,38
PREZZO					51,91
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					51,91

13) AN.13 Fornitura e posa in opera di terriccio vegetale speciale dato in sacchi da lt 80 per messa a dimora di essenze vegetali di qualsiasi tipo e genere da collocare in appositi contenitori e tutto quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
TERRA	Fornitura e posa in opera di terra veget	m ³	60,00	1	60,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	3	1,95
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,3	5,91
TOTALE					67,86
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 67,86)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 67,86					16,96
PREZZO					84,82
PREZZO DI APPLICAZIONE € /					84,82

14) AN.14 Fornitura trasporto e collocazione di argilla espansa granulometria da 0.8 a 2 cm fornita in sacchi e data in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola di arte

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	0,3	5,91
AR	Argilla espansa granulometria da .	m ³	170,00	1	170,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	2	1,30
TOTALE					177,21
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 177,21)					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%) su € 177,21					44,31
PREZZO					221,52
PREZZO DI APPLICAZIONE € /m³					221,52

15) AN.15 Fornitura trasporto e posa in opera di STAND ESPOSITIVO smontabile composto da struttura in acciaio compreso telo di copertura, barre di fissaggio il tutto secondo i particolari costruttivi allegati al progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OP. SPEC.	Operaio Specializzato	h	23,40	1	23,40
OP.COM.	Operaio Comune	h	19,70	1	19,70
STA	Stand espositivo smontabile comp	cad	2.000,00	1	2.000,00
TR	Autocarro con cassone	Km	0,65	45	29,25
TOTALE					2.072,35
Incidenza Oneri Sicurezza € (2 % su € 2.072,35					
25,00% Spese Generali (13,64%)+Utile Impresa (10%)					
su € 2.072,35					518,08
PREZZO					2.590,43
PREZZO DI APPLICAZIONE € /cad					2.590,43