

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>ARREDO</b>			
1	25	AN.4 Panchina per esterni tipo NU Santa&Cole. Dimensioni totali:Lunghezza 258 cm, Altezza 81 cm, Profondità 66 cm. Struttura in acciaio S-275 JR zincato a caldo, costituita da gambe tubulari di sezione r In totale 7	7,000		
		SOMMANO cad =	7,000	1.590,44	11.133,08
2	22	AN.1 Fioriera per esterni tipo CASICILINDRICA Santa&Cole. Dimensioni: Ø inferiore 44 cm, Ø superiore 50 cm, Altezza 86 cm. Ghisa tipo GG-22 con protezione antiossidante e verniciata in colore grigio chiaro In totale 6	6,000		
		SOMMANO cad =	6,000	958,11	5.748,66
3	23	AN.2 Fioriera per esterni tipo CASICILINDRICA Santa&Cole. Dimensioni: Ø inferiore 75 cm, Ø superiore 80 cm, Altezza 50 cm. Ghisa tipo GG-22 con protezione antiossidante e verniciata in colore grigio chiaro In totale 25	25,000		
		SOMMANO cad =	25,000	1.310,82	32.770,50
4	24	AN.3 Fioriera per esterni tipo CASICILINDRICA della Santa&Cole. Dimensioni: Ø inferiore 94 cm, Ø superiore 100 cm, Altezza 65 cm. Ghisa tipo GG-22 con protezione antiossidante e verniciata in colore grig In totale 12	12,000		
		SOMMANO cad =	12,000	1.563,50	18.762,00
		1) Totale			68.414,24
		1) Totale ARREDO			<b>68.414,24</b>
		A RIPORTARE			68.414,24

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			68.414,24
		<b>ESSENZE VEGETALI</b>			
5	26	AN.5 Fornitura trasporto e messa a dimora di LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H = 6.00/8.00 mt scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, i In totale 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	2.215,00	6.645,00
6	27	AN.6 Fornitura trasporto e messa a dimora di PHOTINIA X FRASERI red Robin H = 3.00 mt scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, i In totale 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	130,75	1.307,50
7	28	AN.7 Fornitura trasporto e messa a dimora di BUSSUM RUTUNDIFOLIA V.50 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè In totale 16	16,000		
		SOMMANO cad =	16,000	94,41	1.510,56
8	29	AN.8 Fornitura trasporto e messa a dimora di BUSSUM RUTUNDIFOLIA Piramidalis V. 50 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il tr In totale 4	4,000		
		SOMMANO cad =	4,000	94,41	377,64
9	30	AN.9 Fornitura trasporto e messa a dimora di COTONASTER Spp V. 50 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'op In totale 80	80,000		
		SOMMANO cad =	80,000	33,17	2.653,60
10	31	AN.10 Fornitura trasporto e messa a dimora di CYTISUS V. 35 scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a In totale 30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	50,67	1.520,10
		A RIPORTARE			82.428,64

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			82.428,64
11	31	AN.11 Fornitura trasporto e messa a dimora di ASPARAGO scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsi In totale 30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	31,91	957,30
12	33	AN.12 Fornitura trasporto e messa a dimora di NANDINA scelte preliminarmente in vivaio dalla DL, fra gli esemplari della stessa specie, compresa la collocazione in vaso, il trasporto a piè d'opera a qualsi In totale 30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	51,91	1.557,30
13	34	AN.13 Fornitura e posa in opera di terriccio vegetale speciale dato in sacchi da lt 80 per messa a dimora di essenze vegetali di qualsiasi tipo e genere da collocare in appositi contenitori e tutto quanto occ In totale mc 11.000	11,000		
		SOMMANO =	11,000	84,82	933,02
14	35	AN.14 Fornitura trasporto e collocazione di argilla espansa granulometria da 0.8 a 2 cm fornita in sacchi e data in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola diart In totale mc 4.000	4,000		
		SOMMANO m³ =	4,000	221,52	886,08
		1) Totale			18.348,10
		2) Totale ESSENZE VEGETALI			<b>18.348,10</b>
		A RIPORTARE			86.762,34

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			86.762,34
		<b>LAVORI VARI</b>			
15	19	7.1.2 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat Canalina sostegno parete ml (6.50+1.10+3.50+3.50)* 25.00 kg	365,000		
		SOMMANO kg =	365,000	2,88	1.051,20
16	20	7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o Canalina sostegno parete ml (6.50+1.10+3.50+3.50)* 25.00 kg	365,000		
		SOMMANO kg =	365,000	2,30	839,50
17	18	2.1.6.1 Muratura portante in elevazione a faccia vista, spessore 20 cm., realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellat Parete lato scuola (6.50+1.10)*3.50	26,600		
		SOMMANO m² =	26,600	54,20	1.441,72
18	21	9.7 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con Parete lato scuola 2*(6.50+1.10)*3.50 Rinfianchi e coperura (6.50+1.10)*0.25	53,200		
		SOMMANO m² =	1,900		
			55,100	21,90	1.206,69
		1) Totale			4.539,11
		3) Totale LAVORI VARI			<b>4.539,11</b>
		A RIPORTARE			91.301,45

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			91.301,45
		<b>ALLESTIMENTO STAND</b>			
19	36	AN.15 Fornitura trasporto e posa in opera di STAND ESPOSITIVO smontabile composto da struttura in acciaio compreso telo di copertura, barre di fissaggio il tutto secondo i particolari costruttivi allegati a			
		In Totale 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	2.590,43	25.904,30
		1) Totale			25.904,30
		4) Totale ALLESTIMENTO STAND			<b>25.904,30</b>
		A RIPORTARE			117.205,75

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
ARREDO	1			68.414,24
ESSENZE VEGETALI	2			18.348,10
LAVORI VARI	4			4.539,11
ALLESTIMENTO STAND	5			25.904,30
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	117.205,75
Oneri sicurezza (1,993204% sui lavori)			€	2.336,15
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	114.869,60
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Per IVA sui lavori il 20%			23.441,15	
Per spese tecniche 2%			2.344,12	
Oneri pubblicazione bandi e risultati gara di Appalto			1.150,00	
Per Imprevisti ed arrotondamenti			5.858,98	
<hr/>				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			32.794,25	32.794,25
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€	<b>150.000,00</b>

Bronte li 21/02/2010

Il Progettista

---

