



**COMUNE DI BRONTE**  
**PROVINCIA DI CATANIA**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**


**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA  
SCUOLA MEDIA STATALE "L. CASTIGLIONE".**

**ALLEGATI**

1. **RELAZIONE TECNICA**
2. **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
3. **CAPITOLATO D'APPALTO**
4. **ELENCO PREZZI**
5. **ANALISI PREZZI**

**Bronte, li**

1 10/10/2018




**Il Tecnico**

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Parti simili	DIMENSIONI			Peso o Km	Unità di misura	Quantità totale	Prezzo unitario Euro	Importo totale Euro
				Lunghezza	Larghezza	Altezza					
1	AP1	Rimozione di guaina esistente .....									
		quantità rilevate in loco						mq.	630,00	€ 9,13	€ 5.751,90
2	12.1.3	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione ..... dello spessore di mm. 4									
		superficie precedente + 10% risvolti						mq.	693,00	€ 13,55	€ 9.390,15
3	12.1.6	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione ..... ardesiata etc.									
		voce precedente						mq.	693,00	€ 18,78	€ 13.014,54
4	26.1.42	Linea vita tempranea orizzontale .....									
		si prevedono						n.	2	€ 322,36	€ 644,72
5	26.1.43	Ancoraggio intermedio per kit linea vita .....									
		si prevedono						n.	1	€ 124,32	€ 124,32
6	26.1.45/3	Cavo per kit linea di vita in acciaio .....									
		si prevedono						n.	1	€ 462,76	€ 462,76
7	26.1.46	Imbracatura fissa di sicurezza a norma .....									
		si prevedono						n.	2	€ 57,50	€ 115,00
8	26.1.54	Cordino di arresto caduta .....									
		si prevedono						n.	2	€ 73,03	€ 146,06
9	AP2	Spese per smontaggio e rimontaggio impianto scariche atmosferiche e pannelli fotovoltaici insistenti nella parte interessata dall'impermeabilizzazione ....									
								n.	1	€ 499,90	€ 499,90
10	AP3	revisione intonaco interessato da infiltrazioni, ripristino e di quant'altro mediante l'utilizzo di									
								n.	1	€ 653,33	€ 653,33
11	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere .....									
		si prevedono						Kg.	200,00	€ 3,02	€ 604,00
12	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui alla voce 7.1.2									
		stessa quantità voce precedente						Kg.	200,00	€ 2,41	€ 482,00
13	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colore ad olio o smalto. ....									
		si prevedono						mq.	20	€ 15,15	€ 303,00
	<b>A</b>	<b>Sommano i lavori</b>									€ 32.191,68
		<b>Lavori a base d'asta</b>									€ 30.695,59
		<b>oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (voce 4, 5, 6, 7 e 8)</b>									€ 1.492,96
											€ 32.188,45
	<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>									
		<b>Iva 22% sui lavori</b>									€ 7.082,17
		<b>Indennità tecnica 2% sui lavori</b>									€ 643,83
		<b>oneri conferimento in discarica</b>									€ 1.000,00
		<b>imprevisti e arrotondamenti</b>									€ 82,32
		<b>Importo Totale</b>									€ 41.000,00

Bronte, li

1 1 DIC. 2018



**IL TECNICO**  
 [Signature]